

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обект: " Извършване на ремонтни и строително монтажни работи по сградния фонд на Технически университет гр. Варна".

Местонахождение: гр. Варна, ул. Студентска №1 и Студентски общежития, нах. се в гр.Варна, ул. Дубровник бл.15 и бл.18 и ул. д-р Басанович бл.13

<u>ПОКРИВ ЕЛ ФАКУЛТЕТ</u>			
1	Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина от бордове	м2	404,00
2	Демонтаж на воронки	бр	19,00
3	Демонтаж на гръмоотводна инсталация	м	971,00
4	Демонтаж на Битумна хидроизолация	м2	1618,00
5	Смъкване на строителни отпадъци от покрив на сграда	м3	87,19
6	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	87,19
7	Превоз на строителни отпадъци до регламентирано депо	м3	87,19
8	Доставка и монтаж на дървен елемент върху борд	м	220,00
9	Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр.	м2	1618,00
10	Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр. По бордове	м2	100,50
36	Топлоизолация каменна вата	м2	1618,00
11	Доставка и монтаж на PVC мембрана	м2	1618,00
12	Доставка и монтаж на PVC мембрана по бордове	м2	100,50
13	Доставка и монтаж на завършваща лайсна по вертикални стени	м	19,40
14	Доставка и монтаж на скрита лайсна по бордове	м	220,40
15	Доставка и монтаж на воронки	бр	7,00
16	Доставка и монтаж на отдушници	бр	10,00
17	Разваляне на компрометирана зидария на комини	м3	0,28
18	Зидария по комини	м3	0,28
19	Измазване на комини и стълбищна шахта с хастарна мазилка		37,27
20	Направа на шапки на комини	бр	4,00
21	Минерална мазилка	м2	37,27
22	Обшивка по бордове от поцинкована ламарина	м2	264,48
23	Доставка и монтаж рvc подложни държачи на бетонова основа	бр	625,00
23	Направа на гръмоотводна инсталация от AlMgSi ф8 неизолиран	м	425,50
24	Доставка и монтаж на гръмоотводна мачта	бр	5,00
<u>НУК - ПОКРИВ И НАДСТРОЙКА</u>			
1	Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина от бордове	м2	178,40
2	Демонтаж на воронки	бр	10,00

3	Демонтаж на гръмоотводна инсталация	м	446,00
4	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	77,09
5	Демонтаж на подпрозоречни дъски	м	41,44
6	Демонтаж на Битумна хидроизолация	м2	1738,00
7	Смъкване на строителни отпадъци от покрив на сграда	м3	37,79
8	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	37,79
9	Превоз на строителни отпадъци до регламентирано депо	м3	37,79
10	Доставка и монтаж на дървен елемент върху борд	м	187,00
11	Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр.	м2	1738,00
12	Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр. По бордове	м2	75,50
36	Топлоизолация каменна вата	м2	1738,00
13	Доставка и монтаж на PVC мембрана	м2	1738,00
14	Доставка и монтаж на PVC мембрана по бордове	м2	75,50
15	Доставка и монтаж на завършваща лайсна по вертикални стени	м	72,00
16	Доставка и монтаж на скрита лайсна по бордове	м	151,00
17	Доставка и монтаж на воронки	бр	10,00
18	Доставка и монтаж на отдушници	бр	10,00
19	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2	177,09
20	Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски	м	41,44
21	Монтаж демонтаж фасадно скеле	м2	288,00
22	Направа на топлоизолация по стени с EPS 10 см	м2	210,90
23	Обръщане на страници на прозорци с EPS 3 см	м	242,94
24	Минерална мазилка по стени	м2	210,90
25	Минерална мазилка по страници	м	142,94
26	Обръщане на страници на дограма отвътре с гипсокартон	м	142,94
27	Боядисване на страници на дограма отвътре	м	142,94
28	Направа на обшивка от поцинкована ламарина по бордове	м2	181,20
23	Доставка и монтаж PVC подложни държачи на бетонова основа	бр	625,00
29	Направа на гръмоотводна инсталация от AlMgSi ф8 неизолиран	м	446,00
24	Доставка и монтаж на гръмоотводна мачта	бр	5,00

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ССО

1	Изчистване /очукване/подкожушена ВЦМ	м2	395,00
2	Измазване с ВЦМ	м2	414,00
3	Отстраняване на мухъл	м2	192,50
4	Шпакловка с готова гипсова смес	м2	469,00
5	Очукване на подкожушена шпакловка	м2	311,50
6	Изчистване и фугиране на помещения с площ	м2	72,00
7	Боядисване таван и стени тераси, стаи и бани	м2	1375,00
8	Изработване на заземители-заземителни контури	бр.	3,00
9	Изработване, доставка и монтаж на пароводен бойлер-2.5м3	бр.	1,00
10	Изработване и монтаж на предпазни решетки на тераси	м2	10,00
11	Демонтаж на пароводен бойлер-2.5м3	бр.	1,00
12	Нов гипсокартон	м2	12,00

13	Демонтаж покривна изолация	м2	725,00
14	Покриване с битумизирана мушама от един пласт 2мм.	м2	725,00
15	Изграждане на преградна стена с гипсокартон	м2	30,00
16	Шпакловка с гипсова смес преградна стена	м2	60,00
17	Боядисване преградна стена	м2	60,00
18	Доставка и монтаж на PVC перваз	л.м.	26,00
19	Изработка и монтаж на алуминиева врата	м2	12,00
20	Изработка и монтаж на PVC витрина	м2	18,00
58	Боядисване с фазаген	м2	655,00
21	Обличане лице рецепция	бр.	1,00